

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm	Ilość	Razem
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryczyce			
1	Element	Szkoła Podstawowa w miejscowości Blok Dobryczyce			
1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne na dach pokryty blachą	szt	40	40
1.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne na dach pokryty papą	szt	71	71
1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych 450 Wp	szt	111	111
1.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż inwertera 50 kW	szt	1	1
1.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż optymalizatorów mocy 950W	szt	56	56
1.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż okablowania po stronie DC wraz z zabudową w korytkach stalowych	kpl.	1	1
1.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż okablowania po stronie AC wraz z zabudową w korytkach stalowych	kpl.	1	1
1.8	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji uziemiającej	kpl.	1	1
1.9	Kalkulacja własna	Wykonanie instalacji odgromowej	kpl.	1	1
1.10	Kalkulacja własna	Uruchomienie instalacji	układ	1	1