

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,500	km km	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500
2	KNR 2-31 d.1 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 950	m ² m ²	 950,000	 950,000
				RAZEM	950,000
3	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 160	m m	 160,000	 160,000
				RAZEM	160,000
2		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
4	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (poz.5+poz.6)*0,07+poz.7*0,013	m ³ m ³	 50,295	 50,295
				RAZEM	50,295
5	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 455	m m	 455,000	 455,000
				RAZEM	455,000
6	KNR 2-31 d.2 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 140	m m	 140,000	 140,000
				RAZEM	140,000
7	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 665	m m	 665,000	 665,000
				RAZEM	665,000
3		CHODNIKI I ZJAZDY			
8	KNR 2-01 d.3 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.17*0,15+poz.14*0,37	m ³ m ³	 397,400	 397,400
				RAZEM	397,400
9	KNR 2-01 d.3 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18 poz.8	m ³ m ³	 397,400	 397,400
				RAZEM	397,400
10	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.11	m ² m ²	 1300,000	 1300,000
				RAZEM	1300,000
11	KNR 2-31 d.3 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.14+poz.17	m ² m ²	 1300,000	 1300,000
				RAZEM	1300,000
12	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.14	m ² m ²	 920,000	 920,000
				RAZEM	920,000
13	KNR 2-31 d.3 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.14	m ² m ²	 920,000	 920,000
				RAZEM	920,000
14	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 920	m ² m ²	 920,000	 920,000
				RAZEM	920,000
15	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.17	m ² m ²	 380,000	 380,000
				RAZEM	380,000
16	KNR 2-31 d.3 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.15	m ² m ²	 380,000	 380,000
				RAZEM	380,000
17	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 380	m ² m ²	 380,000	 380,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		JEZDZIA		RAZEM	380,000
18	KNR 2-31 d.4 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2900	m ² m ²	2900,000	2900,000
				RAZEM	2900,000
19	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2900	m ² m ²	2900,000	2900,000
				RAZEM	2900,000
20	KNR 2-31 d.4 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm Krotność = 0,75 2900	m ² m ²	2900,000	2900,000
				RAZEM	2900,000
21	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2900	m ² m ²	2900,000	2900,000
				RAZEM	2900,000
22	KNR 2-31 d.4 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 2900	m ² m ²	2900,000	2900,000
				RAZEM	2900,000
23	KNR 2-31 d.4 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 2900	m ² m ²	2900,000	2900,000
				RAZEM	2900,000
5		POBOCZE			
24	KNR 2-31 d.5 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 325	m ² m ²	325,000	325,000
				RAZEM	325,000
25	KNR 2-31 d.5 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 325	m ² m ²	325,000	325,000
				RAZEM	325,000
6		ROWY I PRZEPUSTY			
26	KNR 2-31 d.6 1403-04	Oczyszczenie rowów z namotu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 420	m m	420,000	420,000
				RAZEM	420,000
27	KNR 2-31 d.6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa poz.28*0,5*0,1	m ³ m ³	1,800	1,800
				RAZEM	1,800
28	KNR 2-31 d.6 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 40 cm 6*6	m m	36,000	36,000
				RAZEM	36,000
29	KNR 2-31 d.6 0605-03 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm PREFABRYKOWANE 6*2	ściank. ściank.	12,000	12,000
				RAZEM	12,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
3	CHODNIKI I ZJAZDY						
4	JEZDNIA						
5	POBOCZE						
6	ROWY I PRZEPUSTY						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 3	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	4 - 7	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA					
3	8 - 17	CHODNIKI I ZJAZDY					
4	18 - 23	JEZDNIA					
5	24 - 25	POBOCZE					
6	26 - 29	ROWY I PRZEPUSTY					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: