

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 w tym dwa znaki kompletu aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową P-1a, P-1e, P-6 5,60+2,64+16,55	m ² m ²	24,790	
				RAZEM	24,790
6	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową P-4 30,47	m ² m ²	30,470	
				RAZEM	30,470
7	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową P-10, P-12, P-14, P-17 20,00+6,99+2,06+4,56	m ² m ²	33,610	
				RAZEM	33,610