



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.:
„ Remont drogi powiatowej nr 3928 E ”

IZOKO.271.1.6.2026.TB

Zamawiający:
Gmina Dobryczyce
ul. Wolności 8
97-505 Dobryczyce

Dobryczyce 11.05.2026 r.

Uczestnicy
postępowania przetargowego

Wyjaśnienia
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: „**Remont drogi powiatowej nr 3928E**”.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy na przedmiotowym odcinku występuje wyniesione przejście dla pieszych (tak sugeruje oznakowanie poziome w projekcie organizacji ruchu, oraz montaż elementów odblaskowych w ilości 14 sztuk)?

Odpowiedź:

Na przedmiotowym odcinku nie występuje wyniesione przejście dla pieszych. Zastosowane w projekcie oznakowanie poziome oraz przewidziany montaż elementów odblaskowych mają na celu zwiększenie widoczności i bezpieczeństwa przejścia dla pieszych, z uwagi na jego lokalizację w obrębie szkoły.

Pytanie 2:

Czy wymianie podlegają istniejące znaki pionowe ? Czy należy wycenić tylko projektowane ?

Odpowiedź:

Istniejące oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian i nie podlega wymianie. Do wyceny należy przyjąć wyłącznie oznakowanie projektowane. Dopuszcza się ewentualnie wykonanie korekty/poprawy montażu istniejących słupków i znaków, jeśli zajdzie taka potrzeba w trakcie realizacji robót.



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.:
„ Remont drogi powiatowej nr 3928 E ”

Pytanie 3:

Czego tyczy się pozycja 3 przedmiaru – frezowanie nawierzchni bitumicznej w ilości 1330 m² ?

Odpowiedź:

Pozycja 3 przedmiaru dotyczy frezowania korekcyjnego nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania jednolitej grubości warstwy wiążącej. Zakłada się wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm, dlatego miejscowo konieczne będzie sfrezowanie istniejącej nawierzchni celem wyrównania podłoża.

Podana ilość 1330 m² ma charakter orientacyjny/sugerowany. Wykonawca podczas wizji lokalnej oraz oceny stanu nawierzchni powinien samodzielnie oszacować rzeczywisty zakres frezowania korekcyjnego niezbędnego do prawidłowego wykonania robót.

Pytanie 4:

Czego tyczy się pozycja 3 przedmiaru robót nr 14 – wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 129 ton ?

Odpowiedź:

Pozycja nr 14 przedmiaru robót dotyczy wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 129 ton w celu zniwelowania lokalnych nierówności występujących po wykonanym frezowaniu nawierzchni oraz do wykonania remontów cząstkowych w nawierzchni (uszkodzone krawędzie, miejscowe ubytki).

Wyrównanie ma celu przygotowanie podłoża do ułożenia kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zapewnienie uzyskania wymaganych parametrów równości.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek