

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GALONKI.
ADRES INWESTYCJI : Działka ew. nr 146 i 80 z obrębu Galonki 1971/1 z obrębu Dobryszycy, jedn. ew. 101202_2 w miejscowości Dobryszycy, na terenie gminy Dobryszycy.
INWESTOR : Gmina Dobryszycy
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 8, 97 - 505 Dobryszycy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Ziemia 97-360 Kamieńsk ul. Sportowa 4
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2026

Data zatwierdzenia

1. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);
- Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inżynierskie, budowlane;
- Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNR2;
- Kosztorys został przedstawiony w formie szczegółowej kosztorysu inwestorskiego;
- Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen rynkowych oraz na podstawie ogólnodostępnych publikacji dla I kwartału 2025 r.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Południowej etap II w miejscowości Dobryczyce, na odcinku o długości 749,0 m. W ramach inwestycji projektuje się:
jezdnie o nawierzchni asfaltowej - szerokość 5,0 m;
pobocze obustronne o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm - szerokość 0,75 m.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	kalk. własna	Wprowadzenie organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót budowlanych	kpl		
d.1.1	1	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.1	0119-03	równinnym	km	0,749	
		0,749		RAZEM	0,749
1.2		Roboty rozbiórkowe			
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m ²		
d.1.2	0803-03	grubości 3 cm	m ²	3525,000	
		3525		RAZEM	3525,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -	m ²		
d.1.2	0803-04	za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
		Krotność = 2	m ²	3525,000	
		poz.3		RAZEM	3525,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1		Korytowanie pod nawierzchnię jezdni, poboczy			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	3770,000	
		3770		RAZEM	3770,000
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2.1	0101-02	cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = 4,8	m ²	3770,000	
		Koryto pod jezdnię		RAZEM	3770,000
		poz.5			
7	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-	m ²		
d.2.1	0102-01	kości koryta	m ²	1090,000	
		1090		RAZEM	1090,000
8	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dal-	m ²		
d.2.1	0102-02	sze 5 cm głębokości koryta	m ²	1090,000	
		poz.7		RAZEM	1090,000
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.2.1	0108-06	kat. III	m ³	1388,640	
		3156*0,44	m ³	140,250	
		935*0,15	m ³	-----	
		A (suma częściowa)		1528,890	
				RAZEM	1528,890
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2.1	0108-08	Krotność = 4	m ³	1528,890	
		poz.9		RAZEM	1528,890
3		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI JEZDNI			
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	3770,000	
		3770		RAZEM	3770,000
12	KNR 2-31	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 -	m ²		
d.3	0111-03	grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
	analogia	Uwaga stabilizacja wykonana w wytwórni betonu	m ²	3770,000	
		poz.11		RAZEM	3770,000
13	KNR 2-31	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 -	m ²		
d.3	0111-04	za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu	m ²		
		Uwaga stabilizacja wykonana w wytwórni betonu	m ²	3770,000	
		Krotność = 5		RAZEM	3770,000
		poz.11			
14	KNR 2-31	Warstwa górna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszy-	m ²		
d.3	0114-07	wem 0/31,5 mm o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	3770,000	
		poz.11		RAZEM	3770,000
15	KNR 2-31	Warstwa górna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszy-	m ²		
d.3	0114-08	wem 0/31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 12	m ²	3770,000	
		poz.11		RAZEM	3770,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.3 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej kationową emulsją asfaltową	m ²		
		poz.11	m ²	3770,000	
				RAZEM	3770,000
17	KNR 2-31 d.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		poz.11	m ²	3770,000	
				RAZEM	3770,000
18	KNR 2-31 d.3 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		poz.11	m ²	3770,000	
				RAZEM	3770,000
19	KNR 2-31 d.3 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej kationową emulsją asfaltową	m ²		
		poz.11	m ²	3770,000	
				RAZEM	3770,000
20	KNR 2-31 d.3 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		poz.11	m ²	3770,000	
				RAZEM	3770,000
21	KNR 2-31 d.3 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		poz.11	m ²	3770,000	
				RAZEM	3770,000
4		ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI POBOCZA			
22	KNR 2-31 d.4 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		1090	m ²	1090,000	
				RAZEM	1090,000
23	KNR 2-31 d.4 0114-07	Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm o grub. po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		poz.22	m ²	1090,000	
				RAZEM	1090,000
24	KNR 2-31 d.4 0114-08	Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 7	m ²	1090,000	
		poz.22		RAZEM	1090,000
5		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
5.1		Regulacja pionowa urządzeń			
25	KNR 2-31 d.5.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz kanalizacyjnych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
5.2		Remont rowu w zakresie oczyszczenia i profilowania			
26	KNR 6 d.5.2 1302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm	m		
		105	m	105,000	
				RAZEM	105,000
27	KNR 4-01 d.5.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		
		0,18*105	m ³	18,900	
				RAZEM	18,900
28	KNR 4-01 d.5.2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	18,900	
		poz.27		RAZEM	18,900
29	KNR 2-01 d.5.2 0211-05 analogia	Zakup i dostawa gruntu do wykonania remontu skarpy z transportem samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,22*120	m ³	26,400	
				RAZEM	26,400
30	KNR 2-01 d.5.2 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych	m ³		
		Krotność = 8	m ³	26,400	
		poz.29		RAZEM	26,400
31	KNR 2-01 d.5.2 0235-01 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
		poz.29	m ³	26,400	
				RAZEM	26,400

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	ROBOTY ZIEMNE						
3	ROBOTY W ZAKRESIE NA- WIERZCHNI JEZDNI						
4	ROBOTY W ZAKRESIE NA- WIERZCHNI POBOCZA						
5	ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	5 - 10	ROBOTY ZIEMNE					
3	11 - 21	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI JEZDNI					
4	22 - 24	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI POBOCZA					
5	25 - 31	ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: